

Amt Barnim-Oderbruch
Bauverwaltung
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen

29.05.2026

Instandsetzung der Kommunalstraße Bliesdorf nach Herrnhof

Pos. 1	Risse < 2 cm Breite schneiden und vergießen Ganze Baustrecke	ca. 200 m
Pos. 2	Risse > 2 cm Breite schneiden und verfüllen Ortslage Sophienhof	ca. 80 m
Pos. 3	Flächen mit Netzspritz mit Bitumenemulsion anspritzen und mit Splitt abstreuen (Patchmatik-System)	
	Bei Telekom Mast 44	30 m ²
	Bei Telekom Mast 53	40 m ²
	Bei Telekom Mast 55	25 m ²
	Bei Telekom Mast 101	30 m ²
	Bei Telekom Mast 107	140 m ²
	Summe	265 m ²
Pos. 4	Deckenschaden beseitigen, Decke ausfräsen, ggf. Asphalttragschicht einbauen, Deckeneinbau	
	Bahnübergang, beidseitig	25 m ²
	Telekom Mast 124	6 m ²
	Einmündung Herrnhof zu 20er Reihe	75 m ²
	Summe	106 m ²

Erstellt
Helge Suhr
Leiter Bauverwaltung und Ordnungsamt